

HOTĂRÂREA NR. _____
privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”

Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în ședința ordinară din data de 27.08.2026;

Având în vedere referatul de aprobare nr.294574/2026, raportul nr. 294581/2026 al Direcției Investiții, Achiziții și Licității și raportul de avizare nr.294753/2026 al Direcției Juridice, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”;

În conformitate cu prevederile art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ghidului solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027;

În temeiul art.129 alin.2 lit.b și lit.d, coroborat cu alin.4 lit.d și alin.7 lit.m, art.139 alin.3 lit.g, art.154 alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

- Art.1.** Se aprobă Planul de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
- Art.2.** Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Compartimentul Administrație Publică Locală și Relații cu Consiliul Local și Direcția Investiții, Achiziții și Licității vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Lia-Olguța VASILESCU

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL,
Nicoleta MIULESCU

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Investiții, Achiziții și Licitatii

Serviciul Investiții și Achiziții

Nr. _____ / _____.2026

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”

Planul de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova” a fost elaborat în conformitate cu Anexa 24 la Ghidul solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea „Investiții suplimentare în reziliența în domeniul apei”, Prioritatea 3 – „Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul DOLJ”.

Planul de mentenanță constituie documentul de referință pentru evaluarea criteriului ETF 4.1 – „Sustenabilitate – continuitate” și stabilește activitățile de mentenanță și monitorizare care vor fi realizate pe durata perioadei de durabilitate a investiției, respectiv 5 ani de la data plății finale.

În cuprinsul Planului sunt prevăzute activitățile de inspecție și monitorizare, curățare și decolmatare, intervenții structurale, precum și măsurile necesare în situații de urgență hidrologică, responsabilitățile aferente și resursele financiare necesare desfășurării acestora.

Drept urmare, este necesară promovarea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Craiova a proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”.

PRIMAR,

Lia – Olguța Vasilescu

Director executiv,

Oana-Elena Nemțeanu

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Direcția Investiții, Achiziții și Licitații

Serviciul Investiții și Achiziții

Nr.294581/26.08.2026

RAPORT

privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat
Str. Râului, Municipiul Craiova”

Prin referatul de aprobare al Primarului Municipiului Craiova nr. 294574/26.08.2026 se propune adoptarea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”, prevăzut în anexa la prezentul raport de specialitate.

Planul de mentenanță este elaborat în conformitate cu Anexa 24 la Ghidul solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027, pentru acțiunea „Investiții suplimentare în reziliența în domeniul apei”, Prioritatea 3 – „Atenuarea impactului socio-economic al tranziției la neutralitatea climatică în județul DOLJ”.

Conform Planului de mentenanță, acesta este elaborat pentru infrastructura hidraulică finanțată prin apelul „Investiții suplimentare în reziliența în domeniul apei”, Prioritatea 3 PDDETJ 2021-2027, JSO 8.1., și se depune în mod obligatoriu împreună cu cererea de finanțare. Planul constituie documentul de referință pentru evaluarea criteriului ETF 4.1 – „Sustenabilitate – continuitate” și este integrat în contractul de finanțare ca instrument de monitorizare pe durata perioadei de durabilitate de 5 ani de la plata finală.

Infrastructura vizată este Canalul colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova, cu o lungime de 1,76 km și o secțiune transversală de 15 m. Beneficiarul și responsabilul pentru mentenanță este UAT Municipiul Craiova, perioada de mentenanță acoperită fiind de 5 ani de la data plății finale, iar planul este elaborat de Direcția Patrimoniu.

Planul cuprinde programul anual al activităților de mentenanță pe durata perioadei de durabilitate, program care urmează să fie actualizat anual pe baza constatărilor rezultate din inspecțiile periodice și transmis AM/OI PTJ împreună cu rapoartele de progres.

Activitățile de mentenanță sunt structurate pe patru categorii principale:

- inspecție și monitorizare – inspecția vizuală lunară a căminelor și gurilor de scurgere, inspecția video anuală, inspecția trimestrială a suprafeței traseului și monitorizarea după evenimente meteorologice extreme;
- curățare și decolmatare – curățarea semestrială a căminelor, decolmatarea anuală hidrojet a tronsonului casetat și curățarea lunară a gurilor de scurgere și a grătarelor;
- intervenții structurale – verificarea și refacerea etanșeității rosturilor și îmbinărilor, repararea fisurilor și degradărilor structurale și revizia/înlocuirea capacelor de cămine;
- intervenții în urgențe hidrologice – deblocarea de urgență a canalului în caz de inundare și evaluarea structurală post-eveniment.

Pentru activitățile prevăzute sunt stabilite responsabilități pentru personalul propriu al UAT Municipiul Craiova, firme specializate, echipele de urgență, ISU Dolj și, după caz, experți tehnici/firme specializate.

Pe durata perioadei de durabilitate vor fi monitorizați anual indicatorii de performanță referitori la capacitatea hidraulică funcțională, integritatea structurală, reducerea incidentelor de inundare urbană și timpul de răspuns la urgențe hidrologice. Pentru capacitatea hidraulică funcțională este stabilită valoarea-țintă de 100% secțiune funcțională, pentru integritatea structurală se urmărește absența degradărilor structurale active, reducerea incidentelor de inundare urbană este stabilită la minimum 30% față de baseline, iar timpul maxim de răspuns la urgențe hidrologice este de 2 ore de la semnalare.

Prin asumarea Planului de mentenanță, UAT Municipiul Craiova se angajează să implementeze activitățile prevăzute, să aloce resursele financiare estimate din bugetul local anual, să transmită rapoarte anuale de implementare către AM/OI PTJ pe durata perioadei de durabilitate și să actualizeze planul pe baza constatărilor rezultate din inspecțiile periodice.

În contextul celor expuse, având în vedere prevederile Ghidului solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 și necesitatea asigurării sustenabilității și continuității investiției pe perioada de durabilitate, se impune aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”.

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și ale Ghidului solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027, prin prezentul raport propunem:

aprobarea Planului de mentenanță al investiției „Canal colector Craiovița – tronson casetat Str. Râului, Municipiul Craiova”, conform anexă la prezentul raport.

Director executiv,

Oana-Elena Nemțeanu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura: _____

Șef Serviciu,

Marian Deselnicu

Îmi asum responsabilitatea privind realitatea și legalitatea în solidar cu întocmitorul înscrisului

Data:

Semnătura: _____

Întocmit,

Insp. Laura-Cristiana Georgescu

Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, realitatea și legalitatea întocmirii acestui act oficial

Data:

Semnătura: _____

MUNICIPIUL CRAIOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Directia Juridica, Asistenta de Specialitate si Contencios Administrativ

Nr. 294753/ 26.08.2026

RAPORT DE AVIZARE

Având în vedere:

-Referatul de aprobare nr. 294574/26.08.2026;

-Raportul nr. 294581/26.08.2026 al Direcției Investiții, Achiziții, Licitatii- Serviciul Investiții și Achiziții, privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției "Canal colector Craiovița-tronsona casetat Str. Râului, Municipiul Craiova";

-În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și ale Ghidului solicitantului aferent Programului Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027;

-Potrivit art. 129 alin. 2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.d art. 196 alin.1, lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic.

AVIZAM FAVORABIL

propunerea privind aprobarea Planului de mentenanță al investiției "Canal colector Craiovița-tronsona casetat Str. Râului, Municipiul Craiova".

**Director Executiv,
Ovidiu Mischianu**

Îmi asum responsabilitatea privind
realitatea și legalitatea în solidar cu
întocmitorul înscrisului

Data: 26.08.2026

Semnătura

**Intocmit,
cons. Jur. Isabela Cruceru**

Îmi asum responsabilitatea pentru
fundamentarea, realitatea și legalitatea
întocmirii acestui act oficial

Data: 26.08.2026

Semnătura

PLAN DE MENTENANȚĂ AL INVESTIȚIEI
„ÎNCHIDERE INEL DE TRAFIC ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI CRAIOVA – CASETARE CANAL DESCHIS, MODERNIZARE STR. RÂULUI CU STRĂPUNGERE DN56 – DN55 JONCTIUNE CU ALEEA 2 BECHET”

Prezentul plan de mentenanță este elaborat de solicitant pentru infrastructura hidraulică finanțată prin apelul «Investiții suplimentare în reziliența în domeniul apei», Prioritatea 3 PDDTJ 2021-2027, JSO 8.1., și se depune în mod obligatoriu împreună cu cererea de finanțare. Planul constituie documentul de referință pentru evaluarea criteriului ETF 4.1 (Sustenabilitate – continuitate) și este integrat în contractul de finanțare ca instrument de monitorizare pe durata de durabilitate (5 ani de la plata finală). Nerespectarea angajamentelor asumate prin plan poate atrage aplicarea mecanismului de recuperare a fondurilor.

Secțiunea 1 – Date de identificare

Element	Detalii
Infrastructura vizată	Canal colector Craiovița (Râului) – tronson casetat, str. Râului, Municipiul Craiova, județul Dolj
Lungimea tronsonului (ml)	1.760 ml
Secțiunea transversală (m)	2 fire paralele de casete prefabricate din beton armat, cu dimensiunile interioare 5,00 m × 2,50 m fiecare (lungime totală a secțiunii de curgere: 3.520 ml), cu dală de repartiție din beton armat C30/37 la partea superioară
Canal tehnic de întreținere	Canal de fugă din elemente prefabricate din beton armat, Di 1200 mm, în lungime de 1.760 ml, dispus paralel cu casetele, cu camere de conexiune și stăvilare pentru devierea apei
Echipamente de acces și colectare	35 cămine de vizitare și camere de conexiune; 180 guri de scurgere (geigere) amplasate sub trotuare; 3 zone de conexiune între firele de casete
Beneficiar / Responsabil mentenanță	UAT Municipiul Craiova – Serviciul Administrare Domeniu Public și Privat / Direcția Tehnică
Perioada de mentenanță acoperită	5 ani de la data plății finale (data cererii de rambursare finale)
Elaborat de	S.C. INNOVIO STAR S.R.L., proiectant general, proiect nr. 10/2022
Aprobat prin	HCL nr./.....

Secțiunea 2 – Program anual de activități de mentenanță

Tabelul de mai jos cuprinde activitățile de mentenanță planificate pe durata de durabilitate a investiției (minimum 5 ani de la plata finală). Programul va fi actualizat anual pe baza constatărilor din inspecțiile periodice și transmis AM/OI PTJ împreună cu rapoartele de progres.

Nr.	Activitate de mentenanță	Frecvență	Luna recomandată	Cost estimat (lei/an, fără TVA)	Responsabil
	A. INSPECȚIE ȘI MONITORIZARE				
1	Inspecție vizuală a căminelor de vizitare și a gurilor de scurgere (curățenie, stare tehnică, blocaje)	Lunar	Lunar	9.000,00	Personal propriu UAT
2	Inspecție video cu cameră endoscopică – detectare fisuri, depuneri, infiltrații (3.520 ml × 4,00 lei/ml)	Anual	Aprilie	14.080,00	Firmă specializată
3	Inspecție vizuală suprafață traseu – tasări, crăpături paviment, zone umede anormale	Trimestrial	Ian/Apr/Iul/Oct	2.000,00	Personal propriu UAT
4	Monitorizare după evenimente meteorologice extreme (precipitații > 30 mm/h sau viituri) – rezervă anuală	La eveniment	—	6.870,00	UAT – echipă urgențe
	Subtotal A			31.950,00	
	B. CURĂȚARE ȘI DECOLMATARE				

Nr.	Activitate de mentenanță	Frecvență	Luna recomandată	Cost estimat (lei/an, fără TVA)	Responsabil
5	Curățarea căminelor de vizitare – îndepărtare sedimente și deșeuri (35 cămine × 250,00 lei)	Semestrial	Apr / Oct	17.500,00	Firmă specializată / UAT
6	Decolmatare hidrojet a tronsonului casetat – îndepărtare depuneri, nisip, deșeuri, cu deviere prealabilă a apei în canalul tehnic (3.520 ml × 31,00 lei/ml)	Anual	Sep–Oct	109.120,00	Firmă specializată
7	Curățarea și degajarea gurilor de scurgere și a grătarelor pe traseul casetat (180 buc. × 10,00 lei)	Lunar	Lunar	21.600,00	Personal propriu UAT
	Subtotal B (inclusiv rezerva de dimensionare de 1.780,00 lei)			150.000,00	
	C. INTERVENȚII STRUCTURALE (pe durata de 5 ani)				
8	Verificarea și refacerea etanșeității rosturilor și îmbinărilor (pe baza inspecției video anuale) – cost de ciclu 75.000,00 lei, repartizat anual	La necesitate, min. 1×/5 ani	Funcție de inspecție	15.000,00	Firmă specializată
9	Repararea fisurilor și a degradărilor structurale identificate prin inspecție video (echiv. 10 intervenții × 2.500,00 lei)	La necesitate	Funcție de inspecție	25.000,00	Firmă specializată
10	Revizia și înlocuirea capacelor de cămine uzate sau deteriorate (8 buc./an × 1.250,00 lei)	La necesitate	Funcție de inspecție	10.000,00	Personal propriu UAT
	Subtotal C			50.000,00	
	D. PLAN DE INTERVENȚIE ÎN URGENȚE HIDROLOGICE				
11	Deblocarea de urgență a canalului în caz de inundare – îndepărtare blocaje, pompare apă (3 intervenții/an × 15.000,00 lei)	La eveniment	—	45.000,00	UAT + ISU Dolj
12	Evaluare structurală post-eveniment, după viituri excepționale (1 evaluare/an × 15.000,00 lei)	Post-eveniment	—	15.000,00	Expert tehnic / firmă specializată
	Subtotal D			60.000,00	
	TOTAL GENERAL – INFRASTRUCTURĂ HIDRAULICĂ			291.950,00	

Notă: subtotalul categoriei B include o rezervă de dimensionare de 1.780,00 lei, reprezentând diferența dintre suma activităților fundamentate (148.220,00 lei) și linia bugetară aprobată (150.000,00 lei). Costurile unitare și cantitățile de referință sunt detaliate în Nota de fundamentare a costurilor de operare și mentenanță, anexată prezentului plan.

Secțiunea 3 – Buget estimat de mentenanță pe 5 ani (durabilitate)

Categorie cheltuieli mentenanță	AN 1 (lei)	AN 2 (lei)	AN 3 (lei)	AN 4 (lei)	AN 5 (lei)	TOTAL 5 ani (lei)
A. Inspecție și monitorizare (inclusiv inspecție video)	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	159.750
B. Curățare și decolmatare	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	750.000
C. Intervenții structurale	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
D. Rezervă urgențe hidrologice	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	300.000
TOTAL LEI (fără TVA)	291.950	291.950	291.950	291.950	291.950	1.459.750
TVA 21% (lei)	61.309,50	61.309,50	61.309,50	61.309,50	61.309,50	306.547,50
TOTAL LEI (cu TVA)	353.259,50	353.259,50	353.259,50	353.259,50	353.259,50	1.766.297,50

Sursa de finanțare a cheltuielilor de mentenanță: bugetul local al UAT Municipiul Craiova, conform hotărârii anuale de aprobare a bugetului. Impactul bugetar efectiv este cel exprimat cu TVA – 353.259,50 lei/an – întrucât taxa aferentă acestor cheltuieli nu se recuperează de către unitatea administrativ-teritorială.

Secțiunea 3.a – Costuri complementare de întreținere a infrastructurii de suprafață

Suplimentar față de infrastructura hidraulică care face obiectul prezentului plan, Municipiul Craiova asigură din bugetul local și întreținerea curentă a arterei rutiere realizate pe suprafața eliberată prin casetare, în lungime de 2,165 km. Aceste costuri sunt prezentate distinct, pentru demonstrarea completă a sustenabilității financiare a investiției (criteriul ETF 4.2):

Categorie de cheltuieli	Cost anual fără TVA (lei)	TVA 21% (lei)	Cost anual cu TVA (lei)
Infrastructură hidraulică (categoriile A–D, secțiunea 3)	291.950,00	61.309,50	353.259,50
Întreținere curentă a arterei rutiere – marcaje, semnalizare, întreținere de iarnă, salubritate, iluminat public, spații verzi, reparații curente (2,165 km × 35.000 lei/km/an)	75.775,00	15.912,75	91.687,75
TOTAL COSTURI DE ÎNTREȚINERE A INVESTIȚIEI	367.725,00	77.222,25	444.947,25

Pe cei 5 ani ai perioadei de durabilitate, totalul costurilor de întreținere a investiției este de 1.838.625,00 lei fără TVA, respectiv 2.224.736,25 lei cu TVA.

Secțiunea 4 – Indicatori de performanță monitorizați anual pe durata de durabilitate

Indicator de performanță	Metodă de măsurare	Valoare-țintă	Acțiune corectivă dacă NU se atinge
Capacitate hidraulică funcțională (canal fără colmatare > 10%)	Inspecție video anuală + calcul hidraulic	100% secțiune funcțională	Decolmatare de urgență în max. 30 zile
Integritate structurală (absența fisurilor > 2 mm, a infiltrațiilor active)	Inspecție video anuală	Fără degradări structurale active	Intervenție de reparare în max. 60 zile
Reducerea incidentelor de inundație urbană față de baseline (%)	Registru evenimente hidrologice UAT; ISU Dolj	Minimum 30% reducere	Analiză cauze; măsuri suplimentare
Timp de răspuns la urgențe hidrologice	Registru intervenții	Maximum 2 ore de la semnalare	Revizuirea planului de urgență
Execuția bugetară a planului de mentenanță	Raport anual de execuție	Minimum 90% din bugetul planificat	Realocare bugetară și recuperarea activităților restante în anul următor

Secțiunea 5 – Angajamente

Prin semnarea prezentului plan de mentenanță, UAT Municipiul Craiova se angajează:

- să implementeze toate activitățile prevăzute în secțiunea 2, la frecvențele și în perioadele indicate;
- să aloce anual, din bugetul local, resursele financiare estimate în secțiunea 3, respectiv 291.950,00 lei fără TVA (353.259,50 lei cu TVA) pentru infrastructura hidraulică, precum și resursele necesare întreținerii infrastructurii de suprafață prevăzute în secțiunea 3.a;
- să transmită rapoarte anuale de implementare a planului de mentenanță către AM/OI PTJ, pe durata de durabilitate de 5 ani de la plata finală, împreună cu rapoartele de progres;
- să actualizeze planul pe baza constatărilor din inspecțiile periodice și să transmită programul anual revizuit;
- să monitorizeze indicatorii de performanță din secțiunea 4 și să aplice acțiunile corective prevăzute în cazul neatingerii valorilor-țintă;
- să mențină destinația și funcționalitatea infrastructurii pe întreaga perioadă de durabilitate, conform art. 65 din Regulamentul (UE) 2021/1060.

Reprezentant legal UAT Municipiul Craiova	Elaborator plan / Responsabil tehnic
Nume și prenume:	Nume și prenume:
Funcție:	Calitate:
Data:	Data:
Semnătură și stampilă:	Semnătură: